Comune di Modena

Settore Ambiente, Protezione Civile, Mobilità e Sicurezza del Territorio
Servizio Mobilità e Traffico

Modena 21/07/2016
prot.

Settore economia promozione della città e servizi al cittadino

Sportello Unico Edilizia

OGGETTO: Conferenza dei Servizi - Procedimento Unico con variante accelerata art. A14 BIS LR 20/2000 - PdC 1666/2016 e 1667/2016 - Richiedente CPC srl – Parere di competenza Servizio Mobilità e Traffico.

Alla luce dell'analisi della documentazione visionata in sede di Conferenza dei servizi, con particolare riferimento agli elaborati U-1 e U-2 si esprime, per quanto di competenza, parere favorevole, ferme restando le seguenti indicazioni e prescrizioni:

- valutare una modesta riduzione dei raggi di curvatura dei raccordi tra Via Delle Suore e Via del Tirassegno al fine di ridurre la lunghezza dell'attraversamento pedonale garantendo al contempo le manovre di svolta dei diversi veicoli in considerazione della sezione stradale effettiva di Via Delle Suore;
- aumentare i raggi di curvatura, fino ad un minimo di 3,00 metri, dei raccordi tra Via Delle Suore e il ramo privato di Via Delle Suore al fine di agevolare le manovre di svolta dei diversi veicoli circolanti;
- in corrispondenza del raccordo lato est tra Via Delle Suore e il ramo privato di Via Delle Suore, delimitare il ciglio stradale oltre che con segnaletica orizzontale, anche con filetta, eventualmente a raso in corrispondenza degli abbassamenti dell'attraversamento ciclo-pedonale;
- aumentare la lunghezza del tratto di abbassamento in corrispondenza della fermata del trasporto pubblico su Via Delle Suore da 12m a 14metri per avere corrispondenza rispetto alla lunghezza dello stallo di fermata Bus da realizzare in segnaletica orizzontale secondo normativa vigente;
- realizzare in quota tutti i nuovi tratti di percorsi pedonali indicati nella sistemazione del ramo privato di Via Delle Suore, fatti salvi i raccordi di quota per garantire la continuità di percorribilità anche a persone diversamente abili;
- riguardo la nuova collocazione dei cassonetti, deve essere garantita la completa visibilità dell'impianto pubblicitario presente; se l'assetto proposto non soddisfa tale condizione andrà condivisa con il Servizio scrivente e con l'Ufficio Rifiuti una soluzione progettuale alternativa nelle successive fasi di definizione del progetto;

via Santi, 40 - 41123 Modena - tel. 059/203.2139 - fax 059/203.2393 - *guido.calvarese@comune.modena.it*

- la segnaletica sia orizzontale sia verticale per l'intera area di intervento dovrà essere concordata con il Servizio scrivente, anche al fine dell'emissione della specifica ordinanza da parte del Servizio stesso;
- nelle successive fasi progettuali, valutare congiuntamente ai tecnici del Servizio scrivente eventuali soluzioni che dovessero scaturire da accordi con i frontisti circa la disciplina del tratto Sud del ramo privato di Via Delle Suore che non risultano ancora inseriti nelle tavole di progetto esaminate.

A disposizione per ogni chiarimento, i più cordiali saluti.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ing. Guido Calvarese

bC/gC/ Parere_CPC-Tirassegno.doc

(*da sottoscrivere in caso di stampa)*
La presente copia, composta di n. ..... fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente.
Documento assunto agli atti con protocollo n. ..... del .....
....
(luogo) (data) (nome cognome)
....
(qualifica) (Firma)