COMUNE DI MODENA

PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE DI AREE PRODUTTIVE AI SENSI DELLA L.R. 20/2000, ART. A-14 BIS

AMPLIAMENTO DI EDIFICIO PRODUTTIVO
E REALIZZAZIONE DI STRUTTURA TECNOLOGICA
PREVIA DEMOLIZIONE DI FABBRICATI ESISTENTI
(FABBRICATO B)

TITOLO	SCHEMA DELLE FOGNATURE ED ALLACCIAMENTO AI SERVIZI PUBBLICI (Progetto)		
TAV. FGN	SCALA 1 : 200	DATA Maggio 2016	TITOLARE C.P.C. S.r.l.

Arch. MARCELLO DETTORI
Via Crocetta, 26 - 41122 Modena - cell. 348 7407012 - arch.dettori@gmail.com



PALNIMETRIA CATASTALE
scala 1 : 2000
FOGLIO 76 - MAPPALE 33 - 36 - 187
Ubicazione intervento:
VIA DEL TIRASSEGNO angolo
VIA DELLE SUORE

LEGENDA RETI FOGNARIE

SCHEMA ACQUE REFLUE DERIVANTI ESCLUSIVAMENTE DA ACQUE DI TIPO METEORICO E SERVIZI IGIENICI

- Caditoia sifonata carrabile in ghisa "tipo Modena", cm 45x45, su pozzetto prefabbricato in cls di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche delle zone carrabili
- Pozzetto prefabbricato in cls, cm 60x60 di ispezione e raccordo della rete di smaltimento delle acque meteoriche
- Tubazione in PVC, Ø da mm 160 a mm 315, di smaltimento delle acque meteoriche
- Pluviale Ø mm 160 di smaltimento delle acque meteoriche dalle coperture del fabbricato
- F.B. Fossa biologica in cemento vibrato prefabbricato per lo scarico dei bagni, Ø cm 120, h. cm 160 circa (capacità 1.030 lt circa), con pozzetto di raccordo alla rete acque reflue
- Tubazione in PVC, Ø da mm 160 a mm 200, di smaltimento delle acque reflue
- Allacciamento a collettori esistenti
- COLLETTORI FOGNARI ESISTENTI
- Tubazione interrata di distribuzione gas in tubo nero SS UNI-EN con rivestimento in polietilene triplo strato Ø114,3
- Tubazione interrata di adduzione acqua uso antincendio in PE100 - PN16 Ø50x40,8
- RETE ACQUA
- RETE GAS

LEGENDA GENERALE

- ILLUMINAZIONE PUBBLICA
- PALI SOSTEGNO CAVI FILOBUS
- PALINA SFIATO METANODOTTO
- PALINA/BORCHIA SEGNALE METANODOTTO
- CADITOIE/POZZETTI SOTTOSERVIZI VARI
- EDIFICI ESISTENTI
- EDIFICIO IN PROGETTO
- ATTIVITA' PRODUTTIVA CPC



PIANTA E SEZIONE CT E LOCALE ANTINCENDIO

SCHEMA LATO GAS DI CT

legenda

1. Generatore di vapore a 3 giri di fumo effettivi, pressione di bollo PED 12 Bar, pressione di esercizio 10 Bar - potenzialità 1.500 Kg/h
2. Bruciatore gas modulante, portata max 125 NMc/h gas di rete alla pressione minima di 40 mBar e pressione max 150 mBar, completo di rampa gas omologata marca RIELLO Mod. RS 120/EBLU con rampa mod. CB50/100/1 trasmettitore e regolazione di pressione

12. Gruppo termico murale a gas, a condensazione, potenzialità 88,9 kW, marca RIELLO Mod. CONDEXA P10 100-M, completa di kit fumi per presa aria e scarico fumi; kit neutralizzatore scarico condensa, camino di espulsione di tipo a doppia parete DN125, kit ISPESL, inteso come vaso d'espansione, termostati e pressostati di sicurezza



centrale termica